

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DOJAZDU DO ALTANY ŚMOETNIKOWEJ - I
ADRES INWESTYCJI : KLUCZBORK UL.DAMROTA
INWESTOR : GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK UL.KATOWICKA 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 51.75	m ³ m ³	 51.750	
				RAZEM	51.750
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dojazd do altany śmietnikowej) 86.25	m ² m ²	 86.250	
				RAZEM	86.250
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 101.25	m ² m ²	 101.250	
				RAZEM	101.250
6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 101.25	m ² m ²	 101.250	
				RAZEM	101.250
7	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej(najazdowe) 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1.11	m ³ m ³	 1.110	
				RAZEM	1.110
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18.5	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 86.25	m ² m ²	 86.250	
				RAZEM	86.250
13	kalkulacja własna	Zabezpieczenie muru siatką stalową 27.5	m ² m ²	 27.500	
				RAZEM	27.500

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DOJAZDU DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ -II
ADRES INWESTYCJI : KLUCZBORK UL.DAMROTA
INWESTOR : GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK UL.KATOWICKA 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dojazd do altany śmietnikowej)	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.68	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNR 2-31 1304-06	Odnawianie farbą znaków drogowych - pachotki	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-31 0702-02	Słupki z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DOJAZDU DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ - III
ADRES INWESTYCJI : KLUCZBORK UL.DAMROTA
INWESTOR : GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK UL.KATOWICKA 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		36	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dojazd do altany śmietnikowej)	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		2.64	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000