Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0015/19-00 z dnia 21.08.2020 r „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego)"

GMINA KLUCZBORK
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

GM.271.16.2021.AS

Kluczbork, dnia 16.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku"

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie pozycji 215 i 216 przedmiaru b. sanitarnej, wymiana bojlera cwu.
Brak powyższego zakresu w DP, proszę o podanie parametrów urządzenia.
Odpowiedz nr 1:
Zamawiający informuje, iż:
- poz. 215 przedmiaru robót b. sanitarnej ujęty został Demontaż istniejącego bojlera elektrycznego o poj. 100 l w pomieszczeniu nr 4 w piwnicy;
- poz. 215 przedmiaru robót b. sanitarnej ujęty został montaż bojlera o poj. 100 l elektrycznego w miejsce zdemontowanego;

Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie pozycji 214 przedmiaru b. sanitarnej, jakie wymiary i materiał osłon?
Odpowiedz nr 2:
Zamawiający informuje, iż osłony w Sali gimnastycznej powinny zostać wykonane z drewna, wymiar o 50 cm dłuższe i szersze niż wymiary grzejników.

Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że instalację centralnego ogrzewania w systemie zaciskowym w całości należy wykonać natynkowo
Odpowiedz nr 3:
Zamawiający informuje, iż przewody c.o. poziome w piwnicach należy prowadzić po ścianach natynkowo. Pozostałe w bruzdach. Kucie bruzd jest uwzględnione w przedmiarze poz. 154,155 robót demontażowych oraz poz. 218 w elemencie roboty budowlane wykończeniowe po wymianie instalacji.

Pytanie 4:
Proszę o wyjaśnienie pozycji 70 przedmiaru b. elektrycznej, dot. baterii dla instalacji PV
Proszę o podanie parametrów, w DP znajdujemy jedynie szczątkowe informacje.

Odpowiedz nr 4:
Zamawiający informuje, iż w SWZ Dokumentacja projektowa Cz.2 Branża Elektryczna załącznik nr 2 zawarte zostały informacje dot. baterii dla instalacji PV tj.
Bateria LG Chem RESU10H type C
•Pojemność 9800 kWh
•Akumulator litowo jonowy
•Bardzo wysoka głębokość rozładowania oraz długa żywotność
•Stopień ochrony IP55
•Komunikacja RS485

Z up. BURMISTRZA
mgr Dariusz Morawiec
Zastępca Burmistrza